

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS - MG

Empreendimento (Nome/Apelido)

CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO (BLOQUETE)

Município

SERRANÓPOLIS DE MINAS

UF

MG

Local

PRAÇA CEL. ANANIAS JOSÉ ALVES E RUA DO CEMITÉRIO - FUNDO

Data-Base(mês de referência)

SETOP-ABRIL/ 2022 - DESONERADO

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativas	Composição do BDI adotada		BDI Proposto	25,99%
Seguro (S) e Garantia(G)	De 0,32% até 0,74%	Garantia:	0,35%	BDI = $((1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)) - 1$ (1 - I)	
Risco(R)	De 0,50% até 0,97%	Risco:	0,60%		
Despesas Financeiras(DF)	De 1,02% até 1,21%	Despesas Financeiras:	1,12%	Observações i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acordão 2622/2013 do TCU	
Administração Central(AC)	De 3,80% até 4,67%	Administração Central:	3,91%		
Lucro(L)	De 6,64% até 8,69%	Lucro:	6,64%		
Impostos(I)	Legislação Específica	Tributos (I)*	10,25%		

* COFINS=0,65%, ISSQN=5%**, PIS=3%, CPRB=4,5%

** INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO		PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL ÍTEM	UNITÁRIO	TOTAL ÍTEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.185,66		1.493,82	
1.1	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,88	206,42	594,49	260,07	749,00
1.2	SETOP	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	0,50	118234,80	591,17	148.964,02	744,82
2	PRAÇA CORONEL ANANIAS JOSÉ ALVES					51.665,57		65.094,71	
2.1	CALÇAMENTO					39.386,69		49.623,35	
2.1.1	SETOP	LOC-TOP-005	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	UNID.	6,00	84,89	509,34	106,95	641,70
2.1.2	SETOP	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	515,00	1,11	571,65	1,40	721,00
2.1.3	SETOP	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	515,00	74,38	38.305,70	93,71	48.260,65

2.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					12.278,88		15.471,36
2.2.1	SETOP	URB-MFC-005	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	144,00	50,08	7.211,52	63,10	9.086,40
2.2.2	SETOP	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	144,00	35,19	5.067,36	44,34	6.384,96
3		RUA CEMITÉRIO (FUNDO)					65.974,74		83.123,40
3.1		CALÇAMENTO					48.068,04		60.561,00
3.1.1	SETOP	LOC-TOP-005	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	M	6,00	84,89	509,34	106,95	641,70
3.1.2	SETOP	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	630,00	1,11	699,30	1,40	882,00
3.1.3	SETOP	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M3	630,00	74,38	46.859,40	93,71	59.037,30
3.2		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					17.906,70		22.562,40
3.2.1	SETOP	URB-MFC-005	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	210,00	50,08	10.516,80	63,10	13.251,00
3.2.2	SETOP	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	210,00	35,19	7.389,90	44,34	9.311,40
		TOTAL					118.825,97		149.711,93

Serranópolis de Minas/MG, 02 de Agosto de 2022.