



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1070.720-80/2020 | Nº SICONV 900195/2020 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de Asfalto | MUNICÍPIO / UF SERRANÓPOLIS DE MINAS | BDI 1 27,57% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------------------------|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Recapeamento de Asfalto | | | | | | | | | 268.347,55 | |
| 1. | | | RECAPEAMENTOS ASFÁLTICO | | | | | - | 268.347,55 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 1.690,91 | |
| 1.1.1. | Composição | 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 22, ADESIVADA, ESTRUTURA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2,88 | 460,23 | BDI 1 | 587,12 | 1.690,91 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 190.798,78 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 5.335,11 | 2,11 | BDI 1 | 2,69 | 14.351,44 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 64,02 | 0,99 | BDI 1 | 1,26 | 80,67 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.276,17 | 0,38 | BDI 1 | 0,48 | 612,56 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 100624 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 160,05 | 818,73 | BDI 1 | 1.044,45 | 167.164,23 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 100988 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 160,05 | 7,39 | BDI 1 | 9,43 | 1.509,26 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.481,40 | 1,24 | BDI 1 | 1,58 | 7.080,62 | RA |
| 1.3. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | - | 75.857,86 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1.233,58 | 40,68 | BDI 1 | 51,90 | 64.022,81 | RA |
| 1.3.2. | SICRO | 1600436 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 3,50 | 292,80 | BDI 1 | 373,53 | 1.307,30 | RA |
| 1.3.3. | Composição | 002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM PASSEIO COM LARGURA IGUAL A 1,50M, FORMATO RETANGULAR (3,90X1,50M) COM REBAIXAMENTO TOTAL DA CALÇADA, INCLUI SINALIZAÇÃO COM PISO TÁTIL. RAMPA DE CONCRETO, ESPESURA 6CM, PISO TÁTIL DE ALERTA LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO | UNID. | 10,00 | 770,56 | BDI 1 | 983,00 | 9.830,00 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 31,50 | 17,36 | BDI 1 | 22,15 | 697,75 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1070.720-80/2020 | Nº SICONV 900195/2020 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico | | | |
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 06-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de Asfalto | MUNICÍPIO / UF SERRANÓPOLIS DE MINAS | BDI 1 27,57% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Recapeamento de Asfalto | | | | | | | | | |
| 268.347,55 | | | | | | | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SERRANÓPOLIS DE MINAS
Local

quarta-feira, 3 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Sávio Rodrigo Cangussu da Matta
CREA/CAU: 160.142/D
ART/RRT: MG20210514294

RECURSO
←